haute savoie
le Département

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANNECY, LE VENDREDI 6 NOVEMBRE 2026

VOIRIE

Visite du chantier de sécurisation de la RD 6 à Saint-Sigismond

Dans le cadre de l'amélioration du réseau routier, le Conseil départemental de la Haute-Savoie a engagé, en août dernier, des travaux de sécurisation d'un mur de soutènement en aval de la RD 6 à Saint-Sigismond. A cette occasion, Jean-Philippe Mas et Marie-Antoinette Métral, Conseillers départementaux du Canton de Cluses, ont effectué ce jour une visite du chantier.

L'opération concerne un ancien mur de soutènement situé en aval de la route, d'une longueur de 125 mètres et d'une hauteur pouvant atteindre 6,70 mètres. Cet ouvrage présentait des dégradations, ayant entraîné des affaissements de la chaussée.

Les travaux visent à restaurer la stabilité du mur, en réalisant une coque en béton projeté, avec un clouage du parement.

En parallèle, la structure de la chaussée est reprise et le dispositif d'assainissement pluvial est amélioré.

Les travaux s'achèveront avec la réalisation d'une nouvelle couche de roulement, prévue la nuit du 12 au 13 novembre, sous route fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place via Châtillon-sur-Cluses, Cluses et Arâches-la-Frasse.

Le coût total de l'opération s'élève à 475 000 €, financé à 100% par le Conseil départemental de la Haute-Savoie.

CONTACTS PRESSE

Responsable Presse
Célia PICARD
06 89 19 46 62 / 04 50 33 58 61

Attachée de Presse
Leslie GUILLEMAIN
06 89 53 87 32 / 04 50 33 49 89

media@hautesavoie.fr
hautesavoie.fr/espacepresse
@htesavoiepresse